

整理 No.	54	分類	「津波堆積土砂」「残渣」「その他」	
会 社 名	株式会社東洋スタビ			
担 当 者	営業 1 部 成瀬慎司			
連 絡 先	TEL	022-772-6081	FAX	022-772-6082
	E-mail	s-naruse@toyostb.co.jp		
技術の名称	スタビライザーを利用した混合技術			
概 要 (150 字程度)	スタビライザーの特徴は、高度な混合能力です。 ① 津波堆積土とその他資材とを現地にて混合し、再利用する事が可能となります。 ② 津波堆積土に各種固化材・改質剤を混合する事が可能となります。 ③ 現地にて混合する事で、より効率的な工事が可能となります。			
技術登録等	NETIS 登録技術：STB-MC 工法 (KT-100020-A)			
技術の概要	【他資材との混合（STB 工法）】  混合後 多種の材料を原位置にて「安全」「均一」「大量」「早く」混合（結果的に安く施工） 関上北釜工区では、購入土と津波堆積土、コングラの災害が原因で発生した廃棄物を有効利用するために現地（ヤード）にて三種混合を行いました。			
次頁あり	主な実績：多賀城工区災害廃棄物処理業務（津波堆積土＋液体薬品） 関上北釜工区全工区（購入土＋津波堆積土＋コンガラ）			

技術の概要
(つづき)

【固化材との混合（STB 工法）】



- ① 散布専用車を利用し、「安全」「早く」「均一」に固化材散布
- ② ジェットパック車より直接固化材の受入が可能のためフレコン処分の必要なし



- ③ スタビライザーによる「安全」「均一」「確実」な混合施工
「施工能力：790m²/D（積算基準）」「最大施工厚：120 cm」

主な実績：

石巻ブロック	： 約 42 万 m ² 施工
山元ブロック	： 4, 200m ² 施工
相馬市仮設焼却場	： 5200m ² 施工
鳴瀬川下伊場野下流築堤工事	： 13, 000m ³ 施工

次頁
なし

カタログ、技術資料や NETIS 内容など HP よりご請求ください
<http://www.toyostb.co.jp/>